



gaz



7

Fiches inventaires

Le périmètre concédé

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Gaz distribué : naturel et propane

Nombre de citernes de stockage : 73

Capacité de stockage : 320 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable*		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
631 034 m	Conduites de distribution	635 895 m	31 817 770 €	21 020 889 €
16 246 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	15 513 u	12 910 808 €	9 309 865 €
2 657 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	-	-	-
624 u	Branchements collectifs	625 u	646 531 €	381 840 €
289 u	Conduites d'immeubles	645 u	429 963 €	221 786 €
407 u	Conduites montantes	678 u	1 272 233 €	643 235 €
12 u	Matériels de détente	12 u	174 296 €	85 752 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	10 m ²	152 €	152 €
0	Autres	24	87 386 €	22 248 €
-	TOTAL	-	47 339 139 €	31 685 767 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

*Hors inventaire comptable Butagaz non fiable

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	552 237 m
Acier	78 121 m
Cuivre	676 m
TOTAL	631 034 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	610 120 m
Conduite MPC	20 914 m
TOTAL	631 034 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	16 171 PDL
Consommations	431 678 MWh
Recettes (hors taxes)	5 848,3 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	146
Les réseaux	7
Les raccordements ⁽¹⁾	116
Les ouvrages collectifs	9

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	52
Pour manque de gaz	41
Usagers coupés	826
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	11 849
Renouvellement (m)	260
Abandon (m)	253
Les branchements ⁽⁴⁾	371

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Le périmètre concédé à Butagaz

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Déléguée à : Butagaz
Gaz distribué : Propane
Nombre de citernes de stockage : 4
Capacité de stockage : 10,4 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
1 173 m	Conduites de distribution	n.c	n.c	n.c
51 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	-	-	-
0 u	Branchements collectifs	n.c	n.c	n.c
0 u	Conduites d'immeubles	n.c	n.c	n.c
0 u	Conduites montantes	n.c	n.c	n.c
0 u	Matériels de détente	n.c	n.c	n.c
0 m ²	Terrains et bâtiments	n.c	n.c	n.c
0	Autres	n.c	n.c	n.c
-	TOTAL	-	98 297 €	5 262 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites
par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	1 173 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	1 173 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites
par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	1 173 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	1 173 m

Répartition des conduites
selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	1 173 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	1 173 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	4 PDL
Consommations	108 MWh
Recettes (HT)	6,3 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés
(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Le périmètre concédé à GrDF

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Déléguée à : GrDF

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
593 869 m	Conduites de distribution	590 156 m	29 170 982 €	18 548 648 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	14 432 u	11 796 858 €	8 259 265 €
2 657 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
507 u	Branchements collectifs	625 u	646 531 €	381 840 €
268 u	Conduites d'immeubles	645 u	429 963 €	221 786 €
407 u	Conduites montantes	678 u	1 272 233 €	643 235 €
12 u	Matériels de détente	12 u	174 296 €	85 752 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	10 m ²	152 €	152 €
0	Autres	24	87 386 €	22 248 €
-	TOTAL	-	43 578 401 €	28 162 927 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	515 072 m
Acier	78 121 m
Fonte ductile	0 m
Cuivre et plomb	676 m
TOTAL	593 869 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPA	0 m
Conduite MPB	572 955 m
Conduite MPC	20 914 m
TOTAL	593 869 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	15 112 PDL
Consommations	420 357 MWh
Recettes (HT)	4 979 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	140
Les réseaux	6
Les raccordements ⁽¹⁾	116
Les ouvrages collectifs	9

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	50
Pour manque de gaz	41
Usagers coupés	826
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	5 973
Renouvellement (m)	260
Abandon (m)	253
Les branchements ⁽⁴⁾	234

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Le périmètre des concessions historiques concédées à GrDF

(dans le cadre de la loi du 8 avril 1946)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Déléguée à : GrDF

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
558 205 m	Conduites de distribution	555 920 m	27 060 138 €	16 901 009 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	13 651 u	11 154 131 €	7 721 568 €
2 655 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	-	-	-
506 u	Branchements collectifs	622 u	643 841 €	379 534 €
268 u	Conduites d'immeubles	642 u	426 251 €	218 252 €
407 u	Conduites montantes	645 u	1 267 502 €	639 021 €
12 u	Matériels de détente	11 u	174 296 €	85 752 €
0	Terrains et bâtiments	10 m ²	152 €	152 €
0	Autres	24	87 386 €	22 248 €
-	TOTAL	-	40 813 697 €	25 967 535 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	479 694 m
Acier	77 835 m
Fonte ductile	0 m
Cuivre et plomb	676 m
TOTAL	558 205 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPA	0 m
Conduite MPB	537 291 m
Conduite MPC	20 914 m
TOTAL	558 205 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	14 645 PDL
Consommations	401 451 MWh
Recettes (HT)	4 787 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	137
Les réseaux	5
Les raccordements ⁽¹⁾	114
Les ouvrages collectifs	9

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	48
Pour manque de gaz	41
Usagers coupés	825
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	5 973
Renouvellement (m)	260
Abandon (m)	253
Les branchements ⁽⁴⁾	231

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Le périmètre des concessions en DSP concédées à GrDF

(dans le cadre de la loi du 29/01/93)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Déléguée à : GrDF

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
35 664 m	Conduites de distribution	34 236 m	2 110 844 €	1 647 639 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	781 u	642 727 €	537 697 €
2 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	-	-	-
1 u	Branchements collectifs	3 u	2 691 €	2 370 €
0 u	Conduites d'immeubles	3 u	3 713 €	3 535 €
0 u	Conduites montantes	3 u	4 731 €	4 214 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0	Terrains et bâtiments	0	0 €	0 €
0	Autres	0	€	0 €
-	TOTAL	-	2 764 705 €	2 195 392 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	35 378 m
Acier	286 m
Fonte ductile	0 m
Cuivre et plomb	0 m
TOTAL	35 664 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPA	0 m
Conduite MPB	35 664 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	35 664 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	467 PDL
Consommations	18 906 MWh
Recettes (HT)	192 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur		Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾		Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Le périmètre concédé	3	Pour odeur de gaz	2	Extension (m)	0
Les réseaux	1	Pour manque de gaz	0	Renouvellement (m)	0
Les raccordements ⁽¹⁾	2	Usagers coupés	1	Abandon (m)	0
Les ouvrages collectifs	0	Dommages corporels	0	Les branchements ⁽⁴⁾	3

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Le périmètre concédé à Primagaz

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Déléguée à : Primagaz
Gaz distribué : Propane
Nombre de citernes de stockage : 8
Capacité de stockage : 24,15 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
2 544 m	Conduites de distribution	2 544 m	95 471 €	64 801 €
81 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	81 u	20 374 €	14 028 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	0 u	0 €	0 €
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	115 845 €	78 829 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites
par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	2 544 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	2 544 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites
par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	2 544 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	2 544 m

Répartition des conduites
selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	2 544 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	2 544 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	32 PDL
Consommations	232 MWh
Recettes (HT)	18 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	2
Les réseaux	1
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	16
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	3

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Le périmètre concédé à Sorégies

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Nombre de citernes de stockage : 61

Capacité de stockage : 352 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
34 085 m	Conduites de distribution	38 284 m	3 058 751 €	2 855 597 €
1 177 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	1 175 u	1 327 771 €	1 245 520 €
117 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
21 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	4 386 522 €	4 101 117 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites
par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	34 085 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	34 085 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites
par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	34 085 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	34 085 m

Répartition des conduites
selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	34 085 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	34 085 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	1 024 PDL
Consommations	15 665 MWh
Recettes (HT)	1 065 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	3
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	1
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	4 826
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	175

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Fiches inventaires des communes

CHÂTILLON-SUR-INDRE

AMBILLOU

AMBOISE

ARTANNES-SUR-INDRE

AVOINE

AZAY-LE-RIDEAU

BEAUMONT-EN-VÉRON

CANGEY

CHAMBOURG-SUR-INDRE

CHAMPIGNY-SUR-VEUDE

CHANÇAY

CHARENTILLY

CHARGÉ

CLÉRÉ-LES-PINS

CORMERY

CRAVANT-LES-CÔTEAUX

CROUZILLES

DESCARTES

DRUYE

ESVRES

FRANCUEIL

GENILLÉ

HUISMES

LA CELLE-SAINT-AVANT

LA CROIX-EN-TOURAINES

LARÇAY

LIGRÉ

L'ÎLE-BOUCHARD

LIMERAY

MAZIÈRES-DE-TOURAINES

MONTBAZON

MONTRÉSOR

NAZELLES-NEGRON

NEUILLÉ-PONT-PIERRE

NEUVILLE-SUR-BRENNE

NOIZAY

NOUANS-LES-FONTAINES

NOUÂTRE

NOUZILLY

ORBIGNY

PANZOULT

PERNAY

PERRUSSON

POCÉ-SUR-CISSE

PONT-DE-RUAN

POUZAY

RESTIGNÉ

REUGNY

RICHELIEU

RIVIÈRE

ROUZIERS-DE-TOURAINES

SACHÉ

SAINT-BENOIT-LA-FORÊT

SAINT-ÉPAIN

SAINT-PATERNE-RACAN

SAINT-ROCH

SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY

SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN

SAINT-MARTIN-LE-BEAU

SAINT-OUEN-LES-VIGNES

SAINTE-MAURE-DE-TOURAINES

SEMBLANÇAY

SEPMES

SONZAY

SORIGNY

THILOUZE

VEIGNÉ

VILLELOIN-COULANGÉ

VOUVRAY

Châtillon-sur-Indre (36045)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2012

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2042

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 4

Capacité de stockage : 44,5 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
1 908 m	Conduites de distribution	2 392 m	255 273 €	247 180 €
38 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	38 u	67 629 €	64 889 €
22 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
22 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
3 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	322 902 €	312 070 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	1 908 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	1 908 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	1 908 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	1 908 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	1 908 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	1 908 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	32 PDL
Consommations	1 981 MWh
Recettes (HT)	123 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	1 908
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	23

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Ambillou (37002)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2006

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2036

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 2

Capacité de stockage : 25 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
4 653 m	Conduites de distribution	4 654 m	299 634 €	271 126 €
68 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	69 u	63 569 €	56 693 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	363 203 €	320 555 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	4 653 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	4 653 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	4 653 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	4 653 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	4 653 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	4 653 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	75 PDL
Consommations	1 918 MWh
Recettes (HT)	126 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Amboise (37003)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 1997

Début de desserte : 1965

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2027

Concession : Historique

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
78 914 m	Conduites de distribution	77 730 m	3 807 840 €	2 194 332 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	2 717 u	2 078 549 €	1 432 767 €
1 404 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
254 u	Branchements collectifs	272 u	253 993 €	140 214 €
163 u	Conduites d'immeubles	265 u	168 623 €	77 117 €
208 u	Conduites montantes	291 u	499 033 €	223 261 €
1 u	Matériels de détente	2 u	26 231 €	9 126 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	8	31 801 €	6 133 €
-	TOTAL	-	6 866 070 €	4 082 950 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	46 606 m
Acier	31 642 m
Cuivre	66 m
TOTAL	78 914 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	78 009 m
Conduite MPC	905 m
TOTAL	78 914 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	42 973 m
Entre 30 et 45 ans	22 785 m
Plus de 45 ans*	13 206 m
TOTAL	78 914 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	3 834 PDL
Consommations	89 922 MWh
Recettes (HT)	1 177 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	40
Les réseaux	3
Les raccordements ⁽¹⁾	27
Les ouvrages collectifs	8

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	15
Pour manque de gaz	17
Usagers coupés	83
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	373
Renouvellement (m)	260
Abandon (m)	250
Les branchements ⁽⁴⁾	5

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Artannes-sur-Indre (37006)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 1997

Début de desserte : 1992

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2027

Concession : Historique

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
13 769 m	Conduites de distribution	13 708 m	560 083 €	336 024 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	377 u	320 122 €	215 581 €
3 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
1 u	Branchements collectifs	2 u	2 407 €	2 126 €
1 u	Conduites d'immeubles	2 u	2 369 €	2 190 €
1 u	Conduites montantes	2 u	2 497 €	2 008 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	887 478 €	557 929 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	13 769 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	13 769 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	13 769 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	13 769 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	13 769 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	13 769 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	334 PDL
Consommations	6 088 MWh
Recettes (HT)	94 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	1
Les réseaux	1
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	1
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	700
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Avoine (37011)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 2002

Début de desserte : 1992

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2025

Concession : Historique

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
21 248 m	Conduites de distribution	21 157 m	1 078 767 €	752 450 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	309 u	281 844 €	195 445 €
32 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
5 u	Branchements collectifs	12 u	11 806 €	7 649 €
2 u	Conduites d'immeubles	14 u	10 609 €	7 051 €
4 u	Conduites montantes	15 u	28 323 €	18 180 €
3 u	Matériels de détente	3 u	44 985 €	33 532 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	3	16 690 €	1 649 €
-	TOTAL	-	1 473 023 €	1 015 956 €

⁽¹⁾ branchements particuliers d'immeubles individuels⁽²⁾ branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	17 802 m
Acier	3 446 m
Cuivre	0 m
TOTAL	21 248 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	15 441 m
Conduite MPC	5 807 m
TOTAL	21 248 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	21 248 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	21 248 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	294 PDL
Consommations	37 736 MWh
Recettes (HT)	209 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	4
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	4
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	2
Pour manque de gaz	2
Usagers coupés	1
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	2 742
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	3
Les branchements ⁽⁴⁾	3

⁽¹⁾ Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs ⁽²⁾ Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés⁽³⁾ Travaux de 1^{er} établissement compris ⁽⁴⁾ Extension & densification (individuels/collectifs)

Azay-le-Rideau (37014)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2003
 Déléguée à : Sorégies
 Gaz distribué : Propane
 Terme concession : 2043
 Concession : DSP
 Nombre de citernes de stockage : 5
 Capacité de stockage : 73 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
7 294 m	Conduites de distribution	7 295 m	510 359 €	475 326 €
191 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	192 u	218 873 €	202 781 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	729 232 €	678 106 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	7 294 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	7 294 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	7 294 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	7 294 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	7 294 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	7 294 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	172 PDL
Consommations	3 038 MWh
Recettes (HT)	201 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	3
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	1
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	1 391
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	30

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Beaumont-en-Véron (37022)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 1999

Début de desserte : 1993

Déléguée à : GrDF

Terme concession : -

Concession : Historique

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
11 671 m	Conduites de distribution	11 466 m	747 657 €	566 973 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	227 u	251 779 €	204 881 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	4 u	2 350 €	1 443 €
0 u	Conduites d'immeubles	4 u	1 945 €	1 194 €
0 u	Conduites montantes	4 u	5 866 €	3 602 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	1 009 598 €	778 093 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	11 671 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	11 671 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	11 573 m
Conduite MPC	134 m
TOTAL	11 671 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	11 671 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	11 671 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	159 PDL
Consommations	2 980 MWh
Recettes (HT)	45 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	1
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	1
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	134
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	23

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Cangey (37043)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 1996

Début de desserte : 1996

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2026

Concession : Historique

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
11 060 m	Conduites de distribution	11 008 m	459 880 €	312 630 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	151 u	140 211 €	98 787 €
4 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
1 u	Branchements collectifs	1 u	436 €	305 €
0 u	Conduites d'immeubles	1 u	361 €	252 €
1 u	Conduites montantes	1 u	1 088 €	761 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	601 976 €	412 735 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	11 060 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	11 060 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	11 060 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	11 060 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	11 060 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	11 060 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	119 PDL
Consommations	2 181 MWh
Recettes (HT)	34 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	1
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	1
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Chambourg-sur-indre (37049)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 1999

Début de desserte : 1999

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2029

Concession : Historique

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
5 653 m	Conduites de distribution	5 737 m	144 260 €	93 994 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	90 u	65 063 €	46 153 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	5 u	4 794 €	3 150 €
0 u	Conduites d'immeubles	5 u	3 964 €	2 605 €
0 u	Conduites montantes	5 u	11 956 €	7 855 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	230 037 €	154 116 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	5 542 m
Acier	111 m
Cuivre	0 m
TOTAL	5 653 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	5 653 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	5 653 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	5 653 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	5 653 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	89 PDL
Consommations	3 951 MWh
Recettes (HT)	39 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Champigny-sur-Veude (37051)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2016

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2044

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 1

Capacité de stockage : 3 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
551 m	Conduites de distribution	551 m	43 026 €	42 807 €
22 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	22 u	18 622 €	18 527 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	61 648 €	61 334 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	551 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	551 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	551 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	551 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	551 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	551 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	21 PDL
Consommations	68 MWh
Recettes (HT)	6 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	551
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	22

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Chançay (37052)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2006

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2043

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 2

Capacité de stockage : 6 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
693 m	Conduites de distribution	693 m	58 932 €	56 178 €
35 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	35 u	40 011 €	37 201 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	98 943 €	93 379 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	693 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	693 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	693 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	693 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	693 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	693 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	21 PDL
Consommations	198 MWh
Recettes (HT)	15 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Charentilly (37059)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2016

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2037

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 1

Capacité de stockage : 3 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
93 m	Conduites de distribution	93 m	28 440 €	28 438 €
1 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	1 u	2 101 €	2 101 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	30 541 €	30 540 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	93 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	93 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	93 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	93 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	93 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	93 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	4 PDL
Consommations	37 MWh
Recettes (HT)	2 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	1

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Chargé (37060)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 1999

Début de desserte : 2001

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2029

Concession : Historique

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
13 127 m	Conduites de distribution	13 126 m	676 138 €	503 970 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	156 u	138 006 €	104 154 €
2 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
1 u	Branchements collectifs	3 u	1 414 €	804 €
0 u	Conduites d'immeubles	3 u	1 146 €	634 €
0 u	Conduites montantes	3 u	3 457 €	1 912 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	820 160 €	611 475 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	12 851 m
Acier	276 m
Cuivre	0 m
TOTAL	13 127 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	13 127 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	13 127 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	12 851 m
Entre 30 et 45 ans	276 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	13 127 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	172 PDL
Consommations	3 311 MWh
Recettes (HT)	50 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	85
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	1

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Cléré-les-Pins (37081)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2013

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2041

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 2

Capacité de stockage : 4 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
178 m	Conduites de distribution	178 m	18 875 €	17 931 €
18 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	18 u	14 544 €	13 918 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	33 419 €	31 849 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	178 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	178 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	178 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	178 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	178 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	178 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	13 PDL
Consommations	129 MWh
Recettes (HT)	10 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Cormery (37083)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 1997

Début de desserte : 1997

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2027

Concession : Historique

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
11 064 m	Conduites de distribution	11 026 m	730 784 €	521 228 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	302 u	293 198 €	227 897 €
14 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
4 u	Branchements collectifs	9 u	8 107 €	4 985 €
0 u	Conduites d'immeubles	10 u	6 693 €	4 028 €
2 u	Conduites montantes	10 u	20 188 €	12 150 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	1 057 969 €	770 199 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	11 064 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	11 064 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	11 064 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	11 064 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	11 064 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	11 064 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	242 PDL
Consommations	5 291 MWh
Recettes (HT)	74 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Cravant-les-Côteaux (37089)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2015

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2042

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 2

Capacité de stockage : 6 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
0 m	Conduites de distribution	394 m	41 454 €	41 034 €
13 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	13 u	25 940 €	25 677 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	67 394 €	66 711 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	394 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	394 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	394 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	394 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	394 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	394 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	15 PDL
Consommations	174 MWh
Recettes (HT)	13 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	394
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	13

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Crouzilles (37093)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 1998
 Début de desserte : 1998
 Déléguée à : GrDF
 Terme concession : 2028
 Concession : Historique
 Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m
 Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
6 874 m	Conduites de distribution	6 888 m	236 105 €	149 824 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	67 u	55 507 €	37 679 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	1 u	611 €	427 €
0 u	Conduites d'immeubles	1 u	505 €	353 €
0 u	Conduites montantes	1 u	1 523 €	1 066 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	294 250 €	189 350 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels
 (2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	6 874 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	6 874 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	6 874 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	6 874 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	6 874 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	6 874 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	72 PDL
Consommations	4 361 MWh
Recettes (HT)	38 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés (3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Descartes (37115)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 2000

Début de desserte : 1990

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2023

Concession : Historique

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
28 227 m	Conduites de distribution	28 165 m	1 359 142 €	776 305 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	510 u	342 801 €	245 473 €
274 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
43 u	Branchements collectifs	45 u	72 972 €	43 461 €
14 u	Conduites d'immeubles	49 u	35 096 €	15 973 €
42 u	Conduites montantes	49 u	105 851 €	48 175 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	1 964 862 €	1 129 387 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	27 479 m
Acier	748 m
Cuivre	0 m
TOTAL	28 227 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	28 227 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	28 227 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	26 468 m
Entre 30 et 45 ans	1 759 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	28 227 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	767 PDL
Consommations	19 249 MWh
Recettes (HT)	254 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	12
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	11
Les ouvrages collectifs	1

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	8
Pour manque de gaz	3
Usagers coupés	7
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	2

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Druye (37099)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 1997

Début de desserte : 1998

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2027

Concession : Historique

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
5 597 m	Conduites de distribution	5 448 m	266 958 €	176 939 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	125 u	102 677 €	77 192 €
2 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
1 u	Branchements collectifs	3 u	4 724 €	4 288 €
0 u	Conduites d'immeubles	2 u	991 €	660 €
0 u	Conduites montantes	2 u	2 990 €	1 991 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	378 341 €	261 070 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	5 597 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	5 597 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	5 597 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	5 597 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	5 597 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	5 597 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	75 PDL
Consommations	2 152 MWh
Recettes (HT)	27 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	290
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	18

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Esvres (37104)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 1995

Début de desserte : 1995

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2025

Concession : Historique

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
42 754 m	Conduites de distribution	41 880 m	2 417 766 €	1 722 011 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	1 018 u	932 363 €	721 030 €
93 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
21 u	Branchements collectifs	33 u	34 853 €	25 237 €
14 u	Conduites d'immeubles	33 u	19 728 €	12 164 €
29 u	Conduites montantes	33 u	53 405 €	30 636 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	1	149 €	13 €
-	TOTAL	-	3 458 263 €	2 511 091 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	41 829 m
Acier	925 m
Cuivre	0 m
TOTAL	42 754 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	42 754 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	42 754 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	42 257 m
Entre 30 et 45 ans	497 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	42 754 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	811 PDL
Consommations	11 395 MWh
Recettes (HT)	264 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	7
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	5
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	3
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	3
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	157
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	6

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Francueil (37110)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2011

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2038

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 2

Capacité de stockage : 6 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
1 253 m	Conduites de distribution	1 253 m	101 347 €	94 361 €
21 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	21 u	33 545 €	31 515 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	134 892 €	125 876 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	1 253 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	1 253 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	1 253 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	1 253 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	1 253 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	1 253 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	20 PDL
Consommations	370 MWh
Recettes (HT)	25 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Genillé (37111)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2015

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2043

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 1

Capacité de stockage : 3 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
0 m	Conduites de distribution	105 m	12 923 €	12 792 €
9 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	9 u	14 217 €	14 072 €
n.c	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	27 140 €	26 864 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	105 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	105 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	105 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	105 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	105 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	105 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	10 PDL
Consommations	126 MWh
Recettes (HT)	9 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	105
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	9

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Huismes (37118)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2016

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2040

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 1

Capacité de stockage : 3,2 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
253 m	Conduites de distribution	253 m	19 163 €	18 969 €
19 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	19 u	17 976 €	17 794 €
n.c	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	37 139 €	36 763 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	253 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	253 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	253 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	253 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	253 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	253 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	19 PDL
Consommations	83 MWh
Recettes (HT)	8 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	253
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	19

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

La-Celle-Saint-Avant (37045)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 1995

Début de desserte : 1994

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2025

Concession : Historique

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
7 910 m	Conduites de distribution	7 873 m	359 152 €	219 541 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	164 u	136 570 €	93 035 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	2 u	1 189 €	769 €
0 u	Conduites d'immeubles	2 u	984 €	633 €
0 u	Conduites montantes	2 u	2 967 €	1 910 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	500 862 €	315 888 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	7 755 m
Acier	155 m
Cuivre	0 m
TOTAL	7 910 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	7 910 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	7 910 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	7 910 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	7 910 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	147 PDL
Consommations	3 586 MWh
Recettes (HT)	49 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	2
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	2
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	2
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	2
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

La-Croix-en-Touraine (37091)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 2000

Début de desserte : 1985

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2030

Concession : Historique

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
15 303 m	Conduites de distribution	15 381 m	1 004 711 €	617 984 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	417 u	376 427 €	282 991 €
16 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
4 u	Branchements collectifs	9 u	8 719 €	4 636 €
0 u	Conduites d'immeubles	11 u	7 195 €	3 799 €
2 u	Conduites montantes	11 u	21 700 €	11 459 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	4	5 663 €	5 238 €
-	TOTAL	-	1 424 415 €	926 108 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	12 633 m
Acier	2 670 m
Cuivre	0 m
TOTAL	15 303 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	15 303 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	15 303 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	10 848 m
Entre 30 et 45 ans	4 455 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	15 303 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	362 PDL
Consommations	6 057 MWh
Recettes (HT)	97 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	3
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	3
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	1
Pour manque de gaz	2
Usagers coupés	2
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	358
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	26

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Larçay (37124)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 1999

Début de desserte : 1990

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2022

Concession : Historique

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
19 776 m	Conduites de distribution	19 525 m	841 429 €	521 460 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	498 u	434 813 €	320 182 €
24 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
6 u	Branchements collectifs	12 u	10 194 €	5 724 €
3 u	Conduites d'immeubles	13 u	8 424 €	4 719 €
3 u	Conduites montantes	14 u	26 961 €	15 424 €
1 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	2	11 226 €	1 072 €
-	TOTAL	-	1 333 047 €	868 581 €

⁽¹⁾ branchements particuliers d'immeubles individuels⁽²⁾ branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	19 776 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	19 776 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	19 776 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	19 776 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	19 776 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	19 776 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	410 PDL
Consommations	6 812 MWh
Recettes (HT)	109 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	4
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	4
Les ouvrages collectifs	1

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	1
Pour manque de gaz	2
Usagers coupés	2
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	924
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	63

⁽¹⁾ Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs ⁽²⁾ Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés⁽³⁾ Travaux de 1^{er} établissement compris ⁽⁴⁾ Extension & densification (individuels/collectifs)

Ligré (37129)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2017

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2044

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 1

Capacité de stockage : 3 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
379 m	Conduites de distribution	0 m	0 €	0 €
0 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	0 u	0 €	0 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	0 €	0 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs
Intégration dans les inventaires en 2017

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	379 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	379 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	379 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	379 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	379 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	379 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	6 PDL
Consommations	264 MWh
Recettes (HT)	4 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	379
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	7

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés
(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

L'Ile-Bouchard (37119)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 1995

Début de desserte : 1995

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2020

Concession : Historique

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
13 846 m	Conduites de distribution	13 752 m	539 983 €	305 074 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	509 u	344 569 €	182 626 €
60 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
16 u	Branchements collectifs	24 u	18 219 €	8 502 €
8 u	Conduites d'immeubles	26 u	15 028 €	7 010 €
10 u	Conduites montantes	26 u	45 324 €	21 144 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	963 123 €	524 356 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	13 060 m
Acier	786 m
Cuivre	0 m
TOTAL	13 846 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	13 846 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	13 846 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	13 161 m
Entre 30 et 45 ans	685 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	13 846 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	461 PDL
Consommations	13 874 MWh
Recettes (HT)	165 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	5
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	5
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	3
Pour manque de gaz	2
Usagers coupés	3
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Limeray (37131)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 1995

Début de desserte : 1995

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2025

Concession : Historique

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
12 940 m	Conduites de distribution	12 989 m	540 918 €	318 640 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	301 u	241 991 €	167 034 €
3 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
1 u	Branchements collectifs	3 u	1 783 €	1 124 €
0 u	Conduites d'immeubles	3 u	1 456 €	903 €
1 u	Conduites montantes	3 u	4 392 €	2 723 €
1 u	Matériels de détente	1 u	17 072 €	9 270 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	1	925 €	0 €
-	TOTAL	-	808 537 €	499 693 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	9 462 m
Acier	3 478 m
Cuivre	0 m
TOTAL	12 940 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	9 746 m
Conduite MPC	3 194 m
TOTAL	12 940 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	12 940 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	12 940 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	230 PDL
Consommations	3 779 MWh
Recettes (HT)	61 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	5
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	4
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	1
Pour manque de gaz	1
Usagers coupés	1
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Mazières-de-Touraine (37150)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2013

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2042

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 2

Capacité de stockage : 6 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
672 m	Conduites de distribution	675 m	62 085 €	58 810 €
49 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	53 u	54 261 €	51 506 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	116 346 €	110 316 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	672 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	672 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	672 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	672 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	672 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	672 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	12 PDL
Consommations	112 MWh
Recettes (HT)	10 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	1

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Montbazon (37154)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 1999

Début de desserte : 1991

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2022

Concession : Historique

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
26 069 m	Conduites de distribution	26 128 m	1 203 375 €	779 475 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	847 u	797 664 €	567 860 €
57 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
12 u	Branchements collectifs	17 u	21 650 €	16 499 €
7 u	Conduites d'immeubles	17 u	10 189 €	6 689 €
10 u	Conduites montantes	19 u	31 448 €	19 586 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	2 064 326 €	1 390 111 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	26 069 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	26 069 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	26 069 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	26 069 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	26 069 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	26 069 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	771 PDL
Consommations	17 469 MWh
Recettes (HT)	237 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	7
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	7
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	2
Pour manque de gaz	2
Usagers coupés	5
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	147
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	3

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Montrésor (37157)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2013

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2042

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 1

Capacité de stockage : 3 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
215 m	Conduites de distribution	215 m	16 138 €	15 248 €
17 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	17 u	16 642 €	15 725 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	32 780 €	30 973 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	215 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	215 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	215 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	215 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	0 m
Entre 30 et 45 ans	215 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	215 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	13 PDL
Consommations	223 MWh
Recettes (HT)	17 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Nazelles-Negron (37163)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 1996

Début de desserte : 1965

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2026

Concession : Historique

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
33 037 m	Conduites de distribution	33 454 m	1 344 845 €	638 873 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	971 u	500 235 €	263 809 €
104 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
14 u	Branchements collectifs	24 u	12 192 €	5 061 €
10 u	Conduites d'immeubles	27 u	10 038 €	4 151 €
14 u	Conduites montantes	27 u	30 275 €	12 521 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	1	4 636 €	3 882 €
-	TOTAL	-	1 902 220 €	928 297 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	20 138 m
Acier	12 889 m
Cuivre	10 m
TOTAL	33 037 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	33 037 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	33 037 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	16 571 m
Entre 30 et 45 ans	14 091 m
Plus de 45 ans*	2 375 m
TOTAL	33 037 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	1 029 PDL
Consommations	30 870 MWh
Recettes (HT)	360 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	12
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	10
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	2
Pour manque de gaz	5
Usagers coupés	6
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	8
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	1

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Neuillé-Pont-Pierre (37167)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 1999

Début de desserte : 1987

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2018

Concession : Historique

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
10 248 m	Conduites de distribution	10 217 m	395 481 €	216 403 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	261 u	243 459 €	166 174 €
93 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
25 u	Branchements collectifs	19 u	25 696 €	13 653 €
0 u	Conduites d'immeubles	21 u	21 247 €	11 290 €
14 u	Conduites montantes	22 u	66 370 €	35 804 €
1 u	Matériels de détente	1 u	12 651 €	3 376 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	10 m ²	152 €	152 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	765 056 €	446 853 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	9 507 m
Acier	741 m
Cuivre	0 m
TOTAL	10 248 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	9 546 m
Conduite MPC	702 m
TOTAL	10 248 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	10 248 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	10 248 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	309 PDL
Consommations	7 914 MWh
Recettes (HT)	104 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	4
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	4
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	2
Usagers coupés	2
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	2

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Neuville-sur-Brenne (37169)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2006
 Déléguée à : Butagaz
 Gaz distribué : Propane
 Terme concession : 2036
 Concession : DSP
 Nombre de citernes de stockage : 4
 Capacité de stockage : 10,4 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
1 173 m	Conduites de distribution	n.c	n.c	n.c
51 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	-	-	-
0 u	Branchements collectifs	n.c	n.c	n.c
0 u	Conduites d'immeubles	n.c	n.c	n.c
0 u	Conduites montantes	n.c	n.c	n.c
0 u	Matériels de détente	n.c	n.c	n.c
0 m ²	Terrains et bâtiments	n.c	n.c	n.c
0	Autres	n.c	n.c	n.c
-	TOTAL	-	98 297 €	5 262 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	1 173 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	1 173 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	1 173 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	1 173 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	1 173 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	1 173 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	4 PDL
Consommations	108 MWh
Recettes (HT)	6,3 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Noizay (37171)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2015

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2040

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 1

Capacité de stockage : 3 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
240 m	Conduites de distribution	240 m	17 637 €	17 283 €
6 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	6 u	10 020 €	9 819 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	27 657 €	27 103 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	240 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	240 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	240 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	240 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	240 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	240 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	4 PDL
Consommations	175 MWh
Recettes (HT)	11 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Nouans-les-Fontaines (37173)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2015

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2042

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 2

Capacité de stockage : 6 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
1 232 m	Conduites de distribution	1 232 m	102 980 €	101 420 €
41 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	41 u	39 025 €	38 328 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	142 005 €	139 748 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	1 232 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	1 232 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	1 232 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	1 232 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	1 232 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	1 232 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	37 PDL
Consommations	426 MWh
Recettes (HT)	31 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	396
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	6

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Nouâtre (37174)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2013

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2041

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 2

Capacité de stockage : 8 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
494 m	Conduites de distribution	494 m	58 936 €	56 039 €
31 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	31 u	44 250 €	42 049 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	103 186 €	98 088 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	494 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	494 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	494 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	494 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	494 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	494 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	42 PDL
Consommations	370 MWh
Recettes (HT)	29 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	1
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	1
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Nouzilly (37175)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2005
 Déléguée à : Primagaz
 Gaz distribué : Propane
 Terme concession : 2030
 Concession : DSP
 Nombre de citernes de stockage : 8
 Capacité de stockage : 24,15 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
2 544 m	Conduites de distribution	2 544 m	95 471 €	64 801 €
81 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	81 u	20 374 €	14 028 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	0 u	0 €	0 €
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	115 845 €	78 829 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	2 544 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	2 544 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	2 544 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	2 544 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	2 544 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	2 544 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	32 PDL
Consommations	232 MWh
Recettes (HT)	18 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	2
Les réseaux	1
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	16
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	3

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Orbigny (37177)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2014

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2041

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 1

Capacité de stockage : 5 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
266 m	Conduites de distribution	266 m	23 392 €	22 220 €
23 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	23 u	18 550 €	17 620 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	41 942 €	39 840 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	266 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	266 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	266 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	266 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	266 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	266 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	15 PDL
Consommations	187 MWh
Recettes (HT)	14 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Panzoult (37178)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 2010

Début de desserte : 1997

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2040

Concession : DSP

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
0 m	Conduites de distribution	0 m	0 €	0 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	17 u	6 459 €	3 833 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	6 459 €	3 833 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	0 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	0 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	0 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	0 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	0 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	0 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	10 PDL
Consommations	273 MWh
Recettes (HT)	4 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Panzoult (37178)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2016

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : -

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 2

Capacité de stockage : 6 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
275 m	Conduites de distribution	275 m	24 767 €	24 765 €
14 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	14 u	16 023 €	16 022 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	40 790 €	40 788 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	275 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	275 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	275 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	275 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	275 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	275 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	13 PDL
Consommations	31 MWh
Recettes (HT)	3 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	275
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	14

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Pernay (37182)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2012

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2036

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 1

Capacité de stockage : 13 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
3 457 m	Conduites de distribution	3 461 m	248 258 €	223 740 €
154 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	160 u	150 902 €	137 697 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	399 161 €	361 437 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	3 457 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	3 457 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	3 457 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	3 457 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	3 457 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	3 457 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	61 PDL
Consommations	569 MWh
Recettes (HT)	42 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	2

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Perrusson (37183)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 1999

Début de desserte : 1992

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2022

Concession : Historique

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
14 642 m	Conduites de distribution	14 123 m	657 722 €	440 207 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	178 u	125 707 €	83 612 €
38 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
12 u	Branchements collectifs	16 u	25 900 €	15 789 €
2 u	Conduites d'immeubles	16 u	15 189 €	8 384 €
12 u	Conduites montantes	16 u	45 811 €	25 285 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	870 330 €	573 277 €

⁽¹⁾ branchements particuliers d'immeubles individuels⁽²⁾ branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	14 610 m
Acier	32 m
Cuivre	0 m
TOTAL	14 642 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	14 642 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	14 642 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	14 642 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	14 642 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	268 PDL
Consommations	7 668 MWh
Recettes (HT)	92 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	140
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

⁽¹⁾ Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs ⁽²⁾ Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés⁽³⁾ Travaux de 1^{er} établissement compris ⁽⁴⁾ Extension & densification (individuels/collectifs)

Pocé-sur-Cisse (37185)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 1996

Début de desserte : 1976

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2026

Concession : Historique

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
15 487 m	Conduites de distribution	15 245 m	705 765 €	397 139 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	294 u	252 790 €	162 039 €
24 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
5 u	Branchements collectifs	17 u	14 503 €	7 558 €
1 u	Conduites d'immeubles	18 u	11 981 €	6 235 €
3 u	Conduites montantes	18 u	36 134 €	18 806 €
2 u	Matériels de détente	2 u	26 439 €	12 690 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	3	9 570 €	4 261 €
-	TOTAL	-	1 057 181 €	608 729 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	12 653 m
Acier	2 834 m
Cuivre	0 m
TOTAL	15 487 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	12 920 m
Conduite MPC	2 567 m
TOTAL	15 487 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	15 188 m
Entre 30 et 45 ans	299 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	15 487 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	379 PDL
Consommations	22 731 MWh
Recettes (HT)	160 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	2
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	1
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	2
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	1

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Pont-de-Ruan (37186)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 1997

Début de desserte : 1993

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2027

Concession : Historique

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
5 949 m	Conduites de distribution	5 946 m	268 063 €	171 702 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	230 u	203 439 €	154 240 €
3 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
1 u	Branchements collectifs	3 u	1 747 €	1 061 €
0 u	Conduites d'immeubles	3 u	1 445 €	877 €
0 u	Conduites montantes	3 u	4 358 €	2 645 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	479 051 €	330 526 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	5 871 m
Acier	78 m
Cuivre	0 m
TOTAL	5 949 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	5 949 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	5 949 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	5 949 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	5 949 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	147 PDL
Consommations	4 069 MWh
Recettes (HT)	48 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	3
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	3
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	1
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	1
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Pouzay (37188)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2014

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2041

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 2

Capacité de stockage : 6 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
249 m	Conduites de distribution	249 m	33 889 €	32 599 €
17 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	17 u	18 086 €	17 378 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	51 975 €	49 977 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	249 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	249 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	249 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	249 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	249 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	249 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	27 PDL
Consommations	359 MWh
Recettes (HT)	26 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Restigné (37193)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2014

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2042

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 2

Capacité de stockage : 6 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
941 m	Conduites de distribution	941 m	76 710 €	75 932 €
17 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	17 u	23 217 €	22 982 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	99 927 €	98 914 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	941 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	941 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	941 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	941 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	941 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	941 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	4 PDL
Consommations	55 MWh
Recettes (HT)	4 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	941
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	17

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Reugny (37194)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2014

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2043

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 1

Capacité de stockage : 3 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
300 m	Conduites de distribution	301 m	22 721 €	21 882 €
23 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	24 u	21 619 €	20 873 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	44 340 €	42 755 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	300 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	300 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	300 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	300 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	300 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	300 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	8 PDL
Consommations	19 MWh
Recettes (HT)	2 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	30
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	4

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Richelieu (37196)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2011

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2038

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 4

Capacité de stockage : 31 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
931 m	Conduites de distribution	500 m	57 306 €	53 993 €
43 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	19 u	34 031 €	31 988 €
n.c	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
83 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
16 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	91 338 €	85 980 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	931 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	931 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	931 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	931 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	931 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	931 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	80 PDL
Consommations	931 MWh
Recettes (HT)	72 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Rivière (37201)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2015

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2044

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 1

Capacité de stockage : 3 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
305 m	Conduites de distribution	305 m	28 852 €	28 705 €
25 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	25 u	25 630 €	25 500 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	54 482 €	54 205 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	305 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	305 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	305 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	305 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	305 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	305 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	25 PDL
Consommations	248 MWh
Recettes (HT)	19 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	305
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	25

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Rouziers-de-Touraine (37204)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2009

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2037

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 1

Capacité de stockage : 5 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
1 942 m	Conduites de distribution	1 942 m	117 655 €	101 629 €
35 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	35 u	42 531 €	36 816 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	160 186 €	138 446 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	1 942 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	1 942 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	1 942 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	1 942 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	1 942 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	1 942 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	29 PDL
Consommations	362 MWh
Recettes (HT)	25 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Saché (37205)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 2005

Début de desserte : 2006

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2035

Concession : DSP

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
6 149 m	Conduites de distribution	3 334 m	348 313 €	270 338 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	117 u	81 011 €	64 833 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	429 324 €	335 171 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	6 149 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	6 149 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	6 149 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	6 149 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	6 149 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	6 149 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	66 PDL
Consommations	1 135 MWh
Recettes (HT)	18 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	1
Les réseaux	1
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	1
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Saint-Benoît-la-Forêt (37210)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2015

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2044

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 1

Capacité de stockage : 3 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
0 m	Conduites de distribution	316 m	21 140 €	20 716 €
5 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	13 u	17 613 €	17 260 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	38 753 €	37 976 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	316 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	316 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	316 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	316 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	316 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	316 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	18 PDL
Consommations	190 MWh
Recettes (HT)	14 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Saint-Épain (37216)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2010

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2036

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 3

Capacité de stockage : 8 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
1 046 m	Conduites de distribution	1 048 m	74 573 €	68 709 €
45 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	46 u	50 475 €	47 003 €
12 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
2 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	125 048 €	115 712 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	1 046 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	1 046 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	1 046 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	1 046 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	1 046 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	1 046 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	38 PDL
Consommations	384 MWh
Recettes (HT)	28 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Saint-Paterne-Racan (37231)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2015

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2041

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 2

Capacité de stockage : 6 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
372 m	Conduites de distribution	372 m	35 835 €	34 755 €
23 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	23 u	17 073 €	16 558 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	52 908 €	51 313 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	372 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	372 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	372 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	372 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	372 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	372 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	31 PDL
Consommations	386 MWh
Recettes (HT)	28 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Saint-Roch (37237)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2007

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2036

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 2

Capacité de stockage : 6 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
2 054 m	Conduites de distribution	2 282 m	154 056 €	139 763 €
28 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	30 u	43 992 €	40 230 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	198 048 €	179 993 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	2 054 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	2 054 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	2 054 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	2 054 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	2 054 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	2 054 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	37 PDL
Consommations	534 MWh
Recettes (HT)	37 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Saint-Étienne-de-Chigny (37217)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 2005

Début de desserte : 2006

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2035

Concession : DSP

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
5 605 m	Conduites de distribution	5 503 m	530 980 €	415 255 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	169 u	177 973 €	147 997 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	708 953 €	563 253 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites
par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	5 342 m
Acier	263 m
Cuivre	0 m
TOTAL	5 605 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites
par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	5 605 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	5 605 m

Répartition des conduites
selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	5 605 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	5 605 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	137 PDL
Consommations	1 961 MWh
Recettes (HT)	34 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	3

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Saint-Jean-Saint-Germain (37222)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 2005

Début de desserte : 2005

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2035

Concession : DSP

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
1 989 m	Conduites de distribution	3 859 m	112 848 €	87 058 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	95 u	22 731 €	17 683 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	135 578 €	104 741 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites
par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	1 966 m
Acier	23 m
Cuivre	0 m
TOTAL	1 989 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites
par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	1 989 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	1 989 m

Répartition des conduites
selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	1 989 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	1 989 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	23 PDL
Consommations	507 MWh
Recettes (HT)	7 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Saint-Martin-le-Beau (37225)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 1999

Début de desserte : 1973

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2029

Concession : Historique

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
22 164 m	Conduites de distribution	22 275 m	939 668 €	542 350 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	637 u	470 003 €	311 503 €
4 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
2 u	Branchements collectifs	7 u	3 613 €	1 731 €
0 u	Conduites d'immeubles	7 u	2 988 €	1 431 €
1 u	Conduites montantes	7 u	9 011 €	4 316 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	1 425 284 €	861 332 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	14 235 m
Acier	7 929 m
Cuivre	0 m
TOTAL	22 164 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	22 164 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	22 164 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	13 621 m
Entre 30 et 45 ans	8 543 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	22 164 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	537 PDL
Consommations	13 765 MWh
Recettes (HT)	172 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	3
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	2
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	1
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Saint-Ouen-les-Vignes (37230)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 1995

Début de desserte : 1995

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2025

Concession : Historique

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
6 926 m	Conduites de distribution	7 007 m	238 992 €	151 018 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	145 u	134 024 €	93 282 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	373 016 €	244 300 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	6 926 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	6 926 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	6 926 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	6 926 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	6 926 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	6 926 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	133 PDL
Consommations	2 392 MWh
Recettes (HT)	37 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	32
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	1

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Sainte-Maure-de-Touraine (37226)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 1995

Début de desserte : 1994

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2025

Concession : Historique

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
30 252 m	Conduites de distribution	30 350 m	1 699 622 €	1 106 045 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	684 u	516 861 €	343 066 €
135 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
31 u	Branchements collectifs	20 u	18 799 €	9 444 €
14 u	Conduites d'immeubles	27 u	17 266 €	8 051 €
19 u	Conduites montantes	27 u	52 074 €	24 284 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	1	6 727 €	0 €
-	TOTAL	-	2 311 348 €	1 490 891 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites
par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	29 306 m
Acier	946 m
Cuivre	0 m
TOTAL	30 252 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites
par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	30 252 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	30 252 m

Répartition des conduites
selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	29 677 m
Entre 30 et 45 ans	575 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	30 252 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	799 PDL
Consommations	17 779 MWh
Recettes (HT)	245 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	4
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	1
Pour manque de gaz	2
Usagers coupés	2
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	21
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	15

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Semblançay (37245)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 1999

Début de desserte : 2001

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2029

Concession : Historique

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
9 501 m	Conduites de distribution	9 543 m	547 773 €	367 005 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	102 u	107 061 €	81 129 €
6 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
2 u	Branchements collectifs	7 u	6 122 €	4 059 €
1 u	Conduites d'immeubles	6 u	3 693 €	2 035 €
2 u	Conduites montantes	6 u	11 140 €	6 136 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	675 789 €	460 364 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	7 009 m
Acier	1 592 m
Cuivre	0 m
TOTAL	9 501 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	8 017 m
Conduite MPC	1 484 m
TOTAL	9 501 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	9 501 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	9 501 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	126 PDL
Consommations	3 957 MWh
Recettes (HT)	46 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	3
Les réseaux	1
Les raccordements ⁽¹⁾	2
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	30
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	1

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Sepmes (37247)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2014

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2043

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 1

Capacité de stockage : 3 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
460 m	Conduites de distribution	460 m	41 773 €	40 305 €
8 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	8 u	19 067 €	18 221 €
n.c	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	60 839 €	58 526 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	460 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	460 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	460 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	460 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	460 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	460 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	6 PDL
Consommations	291 MWh
Recettes (HT)	18 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Sonzay (37249)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2008

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2036

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 2

Capacité de stockage : 25 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
2 190 m	Conduites de distribution	2 190 m	208 705 €	199 857 €
66 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	66 u	68 858 €	66 000 €
n.c	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	277 563 €	265 857 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	2 190 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	2 190 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	2 190 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	2 190 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	2 190 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	2 190 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	54 PDL
Consommations	570 MWh
Recettes (HT)	41 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	92
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	12

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Sorigny (37250)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 2004

Début de desserte : 1993

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2034

Concession : DSP

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
21 921 m	Conduites de distribution	21 540 m	1 118 703 €	874 988 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	381 u	354 552 €	303 351 €
2 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
1 u	Branchements collectifs	3 u	2 691 €	2 307 €
0 u	Conduites d'immeubles	3 u	3 713 €	3 535 €
0 u	Conduites montantes	3 u	4 731 €	4 214 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	1 484 390 €	1 188 395 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	21 921 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	21 921 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	21 921 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	21 921 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	21 921 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	21 921 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	231 PDL
Consommations	15 029 MWh
Recettes (HT)	128 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	2
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	2
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	1
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	1
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Thilouze (37257)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2015

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2008

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2036

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 1

Capacité de stockage : 5 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
2 260 m	Conduites de distribution	2 261 m	208 847 €	185 002 €
37 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	38 u	48 784 €	42 861 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	257 631 €	227 863 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	2 260 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	2 260 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	2 260 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	2 260 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	2 260 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	2 260 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	29 PDL
Consommations	497 MWh
Recettes (HT)	34 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Veigné (37266)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 1997

Début de desserte : 1987

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2027

Concession : Historique

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
37 810 m	Conduites de distribution	38 182 m	1 860 651 €	1 174 941 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	886 u	761 550 €	525 996 €
97 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
20 u	Branchements collectifs	24 u	31 195 €	21 733 €
12 u	Conduites d'immeubles	22 u	18 963 €	11 774 €
11 u	Conduites montantes	23 u	57 351 €	35 894 €
2 u	Matériels de détente	2 u	31 839 €	9 889 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	2 761 550 €	1 780 227 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	34 093 m
Acier	3 717 m
Cuivre	0 m
TOTAL	37 810 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	34 153 m
Conduite MPC	3 657 m
TOTAL	37 810 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	37 810 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	37 810 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	954 PDL
Consommations	19 238 MWh
Recettes (HT)	272 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	10
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	9
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	1
Pour manque de gaz	2
Usagers coupés	3
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	465
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	53

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Villeloin-Coulangé (37277)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Début de desserte : 2015

Déléguée à : Sorégies

Gaz distribué : Propane

Terme concession : 2042

Concession : DSP

Nombre de citernes de stockage : 1

Capacité de stockage : 6 tonnes

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
398 m	Conduites de distribution	398 m	33 072 €	32 075 €
32 u	Branchements individuels ⁽¹⁾	32 u	30 093 €	29 186 €
0 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
0 u	Branchements collectifs	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites d'immeubles	0 u	0 €	0 €
0 u	Conduites montantes	0 u	0 €	0 €
0 u	Matériels de détente	0 u	0 €	0 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	63 165 €	61 261 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	398 m
Acier	0 m
Cuivre	0 m
TOTAL	398 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	398 m
Conduite MPC	0 m
TOTAL	398 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	398 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	398 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	22 PDL
Consommations	295 MWh
Recettes (HT)	21 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	0
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	0
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	0
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	0
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	0

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)

Vouvray (37281)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

DONNÉES TECHNIQUES

Date de signature du contrat : 1999

Début de desserte : 1990

Déléguée à : GrDF

Terme concession : 2020

Concession : Historique

Plage d'altitude de facturation : de 0 à 200 m

Nature du gaz distribué : Méthane, type H, sec

Inventaire du patrimoine

Inventaire technique		Inventaire comptable		
Quantité	Type d'ouvrage	Quantité	Valeur d'actif brute	Valeur d'actif nette
26 387 m	Conduites de distribution	26 590 m	1 426 610 €	826 473 €
n.c	Branchements individuels ⁽¹⁾	478 u	455 848 €	315 587 €
163 u	Branchements particuliers ⁽²⁾	n.c	n.c	n.c
24 u	Branchements collectifs	28 u	43 853 €	28 191 €
16 u	Conduites d'immeubles	34 u	28 135 €	16 046 €
18 u	Conduites montantes	35 u	86 010 €	49 486 €
1 u	Matériels de détente	1 u	15 080 €	7 869 €
0 m ²	Terrains et bâtiments	0 m ²	0 €	0 €
0	Autres	0	0 €	0 €
-	TOTAL	-	2 055 535 €	1 243 652 €

(1) branchements particuliers d'immeubles individuels

(2) branchements particuliers d'immeubles collectifs

Répartition des conduites par matériau*

Type de matériaux	Quantité
Polyéthylène	23 547 m
Acier	2 840 m
Cuivre	0 m
TOTAL	26 387 m

* base : inventaire technique

Répartition des conduites par pression*

Pressions	Quantité
Conduite BP	0 m
Conduite MPB	23 923 m
Conduite MPC	2 464 m
TOTAL	26 387 m

Répartition des conduites selon leur âge*

Pressions	Quantité
Moins de 30 ans	26 387 m
Entre 30 et 45 ans	0 m
Plus de 45 ans*	0 m
TOTAL	26 387 m

Le service rendu (tous contrats confondus)

Nombre de points de livraison (PDL) actifs	620 PDL
Consommations	19 872 MWh
Recettes (HT)	230 k€

Événements intervenus sur le réseau en 2016

Nombre d'incidents intervenus sur	
Le périmètre concédé	4
Les réseaux	0
Les raccordements ⁽¹⁾	4
Les ouvrages collectifs	0

Nombre de signalements d'anomalies et conséquences ⁽²⁾	
Pour odeur de gaz	2
Pour manque de gaz	0
Usagers coupés	0
Dommages corporels	0

Évolutions sur l'exercice ⁽³⁾ (réseaux & branchements)	
Extension (m)	67
Renouvellement (m)	0
Abandon (m)	0
Les branchements ⁽⁴⁾	7

(1) Branchements sur réseaux et branchements particuliers en immeubles collectifs (2) Sur la base des incidents intervenus sur les ouvrages concédés

(3) Travaux de 1^{er} établissement compris (4) Extension & densification (individuels/collectifs)